

Koszt i zakres dostawy/dostawy i montażu węzła ciepłego za pośrednictwem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

Odbiorcy podłączeni do miejskiej sieci ciepłowniczej mogą odbierać ciepło w taryfie:

- **W-DS**, tj. Odbiorcy pobierają ciepło za pośrednictwem indywidualnych węzłów ciepłych będących własnością MPEC i eksploatowanych przez MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.
- **W-OS**, tj. Odbiorcy pobierają ciepło za pośrednictwem indywidualnych węzłów ciepłych będących własnością Odbiorcy i eksploatowanych przez Odbiorcę.

Węzeł ciepły wykonywany i eksploatowany przez MPEC – taryfa W-DS

Odbiorcy ciepła w taryfie **W-DS** nie ponoszą żadnych kosztów związanych z zakupem, jak również montażem węzła ciepłego w budynku planowanym do podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Odbiorcy ciepła ponoszą jedynie koszty wykonania bądź dostosowania instalacji odbiorczej w obiekcie do odbioru ciepła i/lub ciepłej wody użytkowej z węzła ciepłego oraz koszty przygotowania pomieszczenia, w którym zostaną zainstalowane urządzenia węzła ciepłego. Pozostałe koszty związane z konserwacją i ewentualnymi naprawami węzła ponosi MPEC (z wyłączeniem usterek spowodowanych wadliwym użytkowaniem węzła w budynku Odbiorcy).

W związku z powyższym w przypadku wyboru grupy taryfowej W-DS bieżące koszty ogrzewania będą wyższe o ok. 14% w skali roku w porównaniu do grupy taryfowej W-OS (wyższe poszczególne stawki składające się na całość opłat za przesył i ciepło).

Węzeł ciepły wykonywany i eksploatowany przez Odbiorcę – taryfa W-OS

Odbiorcy ciepła w taryfie **W-OS** ponoszą koszt związany z zakupem i montażem węzła ciepłego, wykonania bądź dostosowania instalacji odbiorczej w obiekcie do odbioru ciepła i/lub ciepłej wody użytkowej z węzła ciepłego oraz koszty przygotowania pomieszczenia, w którym zostaną zainstalowane urządzenia węzła ciepłego.

W ramach dostępnych środków budżetu Miasta Nowy Targ istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie wymiany istniejącego źródła na paliwo stałe na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Niezależnie od wybranej taryfy wykonanie połączenia węzła ciepłego z instalacją centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej leży po stronie Odbiorcy.

Obliczany jest zgodnie z obowiązującą w MPEC Nowy Targ taryfą.

W każdej z taryf umowa kompleksowa dostawy ciepła zawierana jest na okres 10 lat.

W dalszej części przedstawiamy koszt dostawy lub dostawy i montażu węzła ciepłego w taryfie W-OS za pośrednictwem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o. W zależności od tego czy Odbiorca zdecyduje się na samą dostawę węzła ciepłego czy na dostawę wraz z montażem, koszty kształtują się następująco:

1. Dostawa węzła cieplnego

Dostawa węzła cieplnego			
Typ węzła	Cena netto [zł]	VAT	Cena brutto [zł]
Węzeł jednofunkcyjny (tylko centralne ogrzewanie)	8 200,00	23%	10 086,00
Węzeł dwufunkcyjny (centralne ogrzewanie + ciepła woda użytkowa w systemie przepływowym)	11 854,00	23%	14 580,42
Węzeł dwufunkcyjny (centralne ogrzewanie + ciepła woda użytkowa z wykorzystaniem istniejącego zasobnika/bojlera)	12 909,00	23%	15 878,07

Zakres prac po stronie MPEC Nowy Targ obejmuje (oznaczenie A na schemacie węzła cieplnego):

- wykonanie przyłącza cieplnego do budynku wraz z przejściem przez ścianę zewnętrzną i zakończonego zaworami odcinającymi
- dostawę węzła cieplnego do budynku

Odbiorca we własnym zakresie wykona następujące prace (oznaczenie B i C na schemacie węzła cieplnego):

- montaż węzła cieplnego w miejscu uzgodnionym z MPEC (**w pierwszym pomieszczeniu po przejściu przez ścianę zewnętrzną budynku**),
- wykonanie połączenia węzła cieplnego z siecią ciepłowniczą od zaworów odcinających wraz z montażem urządzeń należących do MPEC (ciepłomierz + regulator przepływu) oraz zaizolowaniem przewodów – połączenie węzła cieplnego po stronie wysokich parametrów zgodnie z wytycznymi MPEC (prace zostaną potwierdzone protokołem odbioru),
- doprowadzenie przewodu (dwużyłowy) i montaż czujnika pogodowego,
- połączenie węzła cieplnego z instalacją wewnętrzną centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej.

Wszystkie prace podlegają odbiorowi. Połączenie węzła z siecią ciepłowniczą musi zostać wykonane zgodnie z wytycznymi MPEC Nowy Targ i potwierdzone stosownym protokołem odbioru technicznego.

2. Dostawa węzła cieplnego wraz z montażem

Dostawa węzła cieplnego wraz z montażem			
Typ węzła	Cena netto [zł]	VAT	Cena brutto [zł]
Węzeł jednofunkcyjny (tylko centralne ogrzewanie)	9 376,00	8%	10 126,08
Węzeł dwufunkcyjny (centralne ogrzewanie + ciepła woda użytkowa w systemie przepływowym)	13 454,00	8%	14 530,32
Węzeł dwufunkcyjny (centralne ogrzewanie + ciepła woda użytkowa z wykorzystaniem istniejącego zasobnika/bojlera)	14 682,00	8%	15 856,56

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

tel. 18 266 23 82, e-mail: sekretariat@mpecnowytarg.pl

www.mpecnowytarg.pl

KRS 0000043037, NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761831

Nr konta bankowego: Bank Ochrony Środowiska S. A. 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

W przypadku dostawy węzła ciepłego wraz z montażem do kwoty netto doliczany jest 8% podatek VAT jedynie w przypadku gdy podłączany budynek:

- jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni nieprzekraczającej 300 m²,
- jest lokalem mieszkalnym, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m²,

a zainstalowany węzeł ciepły wraz z armaturą towarzyszącą będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby ogrzewania i/lub przygotowania ciepłej wody użytkowej w ww. budynku. W pozostałych przypadkach podatek VAT wynosi 23%.

Odbiorca zobowiązany jest udokumentować powierzchnię użytkową budynku, w celu możliwości zastosowania preferencyjnej 8% stawki VAT.

Zakres prac po stronie MPEC Nowy Targ obejmuje (oznaczenie A i B na załączonym schemacie węzła ciepłego):

- wykonanie przyłącza ciepłego do budynku wraz z przejściem przez ścianę zewnętrzną i zakończonego zaworami odcinającymi
- dostawę węzła ciepłego do budynku
- wykonanie połączenia węzła ciepłego z siecią ciepłowniczą od zaworów odcinających wraz z montażem urządzeń należących do MPEC (ciepłomierz + regulator przepływu) – połączenie węzła ciepłego po stronie wysokich parametrów
- montaż węzła ciepłego (węzeł ciepły montowany jest w pierwszym pomieszczeniu po przejściu przez ścianę zewnętrzną budynku)
- montaż czujnika pogodowego na północnej elewacji budynku oraz podłączenie do regulatora węzła ciepłego.

Odbiorca we własnym zakresie wykona następujące prace (oznaczenie C na schemacie węzła ciepłego):

- połączenie węzła ciepłego z instalacją wewnętrzną centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej,
- doprowadzenie przewodu (dwużyłowy) od węzła ciepłego do zakładanego miejsca montażu czujnika pogodowego.